

Položkový rozpočet

Stavba : Objekt :	Oprava opěrné kamenné zdi, chodníku a plotu u čp. 193	0
----------------------	--------------------------------------------------------------	---

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	demhmot / MJ
Díl: 1	113 10-6231.R00	Zemní práce Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2	20,00					
2	131 30-1101.R00	Hloubení nezapažených jam v hor. 4 do 100 m3	m3	10,50					
3	162 30-1102.R14	Vodorovné přemístění výkropku z hor. 1-4 do 1000 m kapacita vozu 12 m3, nosnost 13,5 t	m3	10,50					
4	199 00-0002.R00	Poplatek za skládku horniny 1 - 4	m3	10,50					
Díl: 3	Celkem za	1 Zemní práce							
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce							
5	311 11-2140.RT3	Stěna z tvárníc ztraceného bednění, tl. 40 cm zalití tvárníc betonem C 20/25	m2	28,50					
6	311 21-2110.R00	Zdivo obkladové z lom. kamene na MVC 2,5, tl. 30cm	m2	21,00					
7	311 21-1128.R00	Příplatek za jednostranné lícování zdiva	m3	6,30					
8	311 36-1721.R00	Výztuž nadzákladových zdí z oceli 10425 (BSt 500 S)	t	0,20					
Díl: 5	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce							
Díl: 5		Komunikace							
9	566 21-5021.R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	20,00					
10	566 90-1111.R00	Vyspravení podkladu po překopecch štěrkopískem	m3	6,00					
Díl: 62	Celkem za	5 Komunikace							
Díl: 62		Upravy povrchů vnější							
11	627 45-2101.R00	Spárování maltou MGS zapuštěné rovné, zdi z kamene	m2	46,50					
Díl: 90	Celkem za	62 Upravy povrchů vnější							
Díl: 90		Přípočty							
12	900 10-0002.RA0	Oplacení z poplastovaného pleťiva, ocelové sloupky	100 m	0,31					
Díl: 96	Celkem za	90 Přípočty							
Díl: 96		Bourání konstrukcí							
13	962 02-2391.R00	Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MVC	m3	6,00					
14	962 02-5151.R00	Bourání piliřů kamenných	m3	1,08					
15	961 04-3111.R00	Bourání stěn z betonu proloženého kamenem	m3	4,50					
Díl: 97	Celkem za	96 Bourání konstrukcí							
Díl: 97		Prorážení otvorů							
16	979 08-1111.R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	27,66					
17	979 08-1121.R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km (6 km)	t	27,66					
18	979 08-2111.R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	27,66					
19	979 99-0104.R00	Poplatek za skládku suti - beton	t	27,66					
Díl: 99	Celkem za	97 Prorážení otvorů							
Díl: 99		Staveništní přesun hmot							
20	998 15-3131.R00	Přesun hmot, zdi a valy samostatně	t	57,44					

Položkový rozpočet

Stavba :	Oprava opěrné kamenné zdi, chodníku a plotu u čp. 193						0
Objekt :							

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	demhmot / MJ
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot							
Díl:	767	Konstrukce zámečnické							
21	767 91-1821.R00	Demontáž drátěného pletiva výšky do 1,6 m	m						
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické							
				31,00					